CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI
XÍ NGHIỆP NƯỚC SẠCH ĐÔNG ANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2026/ĐA/HĐ-ĐMN

HỢP ĐỒNG
LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG VÀ ĐẦU MÁY NƯỚC

Căn cứ cơ sở pháp lý:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 27/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
- Quyết định số 458/QĐ-NS2 ngày 31/08/2020 về việc Ban hành Quy định phân cấp và uỷ quyền quản lý cho các chi nhánh trực thuộc Công ty nước sạch số 2 Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội - Xí nghiệp Nước sạch Đông Anh đăng ký thay đổi lần 2, ngày 12/08/2025
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 01 tháng 08 năm 2026 chúng tôi gồm:

Đại diện bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT

Đại diện: Nguyễn Ngọc Hải Chức vụ: Chủ Tịch HĐQT

Trụ sở: Ô số I-A2, khu đô thị Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ lắp đặt: Số 28 Trung tâm HNT Nguyên Khê Khu đất công ty CP Phúc Thịnh, Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội.

Số ĐT: 0962 219 216; Email:

Mã số thuế: 0109563000 Mã ngân sách:

Tài khoản: Tại ngân hàng:

Đại diện bên B: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI - XÍ NGHIỆP NƯỚC SẠCH ĐÔNG ANH

Ông: **Kiều Quốc Hoàn** Chức vụ: **Giám đốc XN Nước sạch Đông Anh**

Địa chỉ: Thôn Kính Nỗ, Xã Thư Lâm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0243.8832146 – 0366 400 002

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

+ Tài khoản số: 119 00000 3326

+ Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh.

- Thông tin xuất hóa đơn:

+ Tên đơn vị: Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

+ Địa chỉ: Số 6 phố Đào Đình Luyện, Phường Phúc Lợi, TP Hà Nội, Việt Nam.

+ Mã số thuế: 0100106088

Sau khi bàn bạc cụ thể, hai bên đi đến thống nhất ký kết hợp đồng lắp đặt đường ống và đầu máy theo thiết kế và dự toán đã được bên A chấp nhận với điều khoản sau:

Điều 1: Trách nhiệm của Bên A:

1.1. Đảm bảo các thủ tục thi công của công trình. Giải phóng mặt bằng khi thi công.

1.2. Chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ kịp thời số tiền theo dự toán (bao gồm chi phí Khảo sát thiết kế - Xây lắp và các chi phí khác) bằng séc, chuyển khoản hoặc tiền mặt cho bên B trước khi thi công. ***Số tiền*: 16.430.332 đồng *(Bằng chữ: Mười sáu triệu, bốn trăm ba mươi nghìn, ba trăm ba mươi hai đồng)***

1.3. Bên A có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho bên B trong quá trình thi công, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và thiết kế đã duyệt.

1.4. Bên A có trách nhiệm giám sát quá trình thi công của bên B, nghiệm thu đối chiếu khối lượng công trình hoàn thành, nhận bàn giao công trình và ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước với bên B.

- Trường hợp đã hoàn tất hồ sơ KSTK được khách hàng chấp thuận, đã nộp kinh phí nhưng bên B không thi công, bên A cùng với bên B thực hiện thanh lý hợp đồng và Bên B chịu hoàn trả lại 100% chi phí KSTK do bên A đã nộp.

Điều 2: Trách nhiệm của Bên B:

2.1. Thi công lắp đặt đường ống và máy nước cho bên A đảm bảo kỹ thuật, đúng thiết kế đã lập.

2.2. Thi công đúng tiến độ kể từ ngày nhận được kinh phí của Bên A.

2.3. Công trình thi công xong phải nghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán theo thực tế.

Điều 3: Điều khoản chung:

3.1. Hai bên có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh hợp đồng này. Mọi trường hợp tạm dừng thi công hoặc không thi công hai bên cùng nhau lập biên bản làm căn cứ và cơ sở để giải quyết.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vướng mắc 2 bên cùng nhau bàn bạc, thương lượng, tháo gỡ và giải quyết trên tinh thần hợp tác.

- Trường hợp không đạt được thoả thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hoà giải bằng Trọng tài kinh tế hoặc toà án kinh tế giải quyết theo quy định của pháp luật. Phán quyết cuối cùng của trọng tài hoặc toà án kinh tế là bắt buộc đối với hai bên.

- Giá nước sạch tiêu dùng theo quyết định số 3541QĐ-UBND ngày 07/07/2023 của UBND Thành phố Hà Nội

3.2. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, hết hiệu lực sau khi hai bên ký thanh lý hợp đồng. Hợp đồng được lập thành 04 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 03 bản có giá trị pháp lý như nhau làm cơ sở để cùng nhau thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A	**ĐẠI DIỆN BÊN B**
M.S.D.N: 0104[illegible]000-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT THÀNH PHỐ HÀ NỘI	M.S.C.N: 0100[illegible]088-001-C.T.C.P CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI XÍ NGHIỆP NƯỚC SẠCH ĐÔNG ANH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Hải	Kiều Quốc Hoàn

CÔNG TY NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI
XÍ NGHIỆP NƯỚC SẠCH ĐÔNG ANH

Số: /2026 -DT-ĐA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TOÁN

ĐẤU NỐI VÀ LẮP ĐẶT CỤM ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC - PHẦN KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ

TÊN KHÁCH HÀNG: 01 HỘ: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT

ĐỊA CHỈ LẮP ĐẶT: SỐ 28 TRUNG TÂM HNT NGUYÊN KHÊ, KHU ĐẤT CÔNG TY CP PHÚC THỊNH - XÃ PHÚC THỊNH - TP. HÀ NỘI

ĐT: 0962.219.216

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN GIÁ			THÀNH TIỀN		
				VẬT LIỆU	NHÂN CÔNG	MÁY	VẬT LIỆU	NHÂN CÔNG	MÁY
I	**Phần lắp đặt**								
1	Đồng hồ Diehl Altair cấp C DN25	cái	1	6.314.440	286.579		6.314.440	286.579	
2	Van ren DN25	cái	2	323.406	43.421		646.812	86.842	
3	Van 1 chiều DN25	cái	1	322.728	43.421		322.728	43.421	
4	ống nhựa HDPE PN 10 PE100 DN40	m	4	32.600	10.960		130.400	43.840	
5	Măng sông một đầu ren ngoài 40mmx1"	cái	5	18.453	30.800		92.265	154.000	0
6	Cút đều 40x40mm	cái	5	81.756	32.000		408.780	160.000	0
7	Tê thu HDPE DN63x40	cái	1	231.944	72.000		231.944	72.000	
8	Hộp bảo vệ đồng hồ nước	cái	1	75.145			75.145	0	
9	Băng keo	cuộn	1	5.650			5.650	0	
	Cộng I						**a_1= 8.228.164**	**b_1= 846.682**	**c_1= 0**
II	**Phần xây dựng, hoàn trả**								
1	Đào bê tông asphant dọc tuyến nguồn:	m^3	0,328		679.088	24.898		222.741	8.167
2	Máy cắt đường bê tông	m	4,00	16.763	22.000	9.815	67.052	88.000	39.260
3	Đào đất dọc tuyến nguồn:	m^3	0,620		892.206			553.168	0
4	Hoàn trả đường bê tông dày 10cm và bảo vệ hộp ĐH:	m^3	0,358		548.000	118.439		196.184	42.401
	+ Xi măng hoàn trả: x 321,85 kg	kg	115,22	1.300,000			149.786		
	+ Cát vàng hoàn trả: x 0,5289 m^3	m^3	0,189	850.000			160.650		
	+ Đá dăm 1x2: x 0,87125 m^3	m^3	0,312	750.000			234.000		
5	Hoàn trả nền đường bê tông Asphant	m2	1,360	401.296	29.328	16.620	545.763	39.886	22.603
6	Lấp cát san nền đầm chặt	m^3	0,620	210.000	209.506		130.200	129.894	
7	Nhân công đục phá tường, hoàn thiện bàn giao + Vận chuyển đất, bê tông thừa và dọn dẹp hiện trường	công	2,0		361.217			722.434	
	Cộng II						**a_2= 1.287.451**	**b_2= 1.952.307**	**c_2= 112.431**

TỔNG HỢP KINH PHÍ

I - CHI PHÍ TRỰC TIẾP:			
Chi phí vật liệu:	$a_1 + a_2$	VL	9.515.615
Chi phí nhân công:	$b_1 + b_2$	NC	2.798.989
Chi phí máy thi công:	$c_1 + c_2$	M	112.431
Cộng Chi phí trực tiếp	**(VL + NC + M)**	T	***12.427.035***
II - CHI PHÍ GIÁN TIẾP:			
Chi phí chung :	5,5% x T	C	683.487
Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công:	1,1% x T	LT	136.697
Cộng Chi phí gián tiếp	**(C + LT)**	GT	**820.184**
III - THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC:			
	(T + GT)x 5,5%	TL	728.597
Chi phí xây dựng trước thuế:	**(T + GT + TL)**	G	**13.975.816**
IV - THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG:			
	G x 8%	GTGT	1.118.065
Chi phí xây dựng sau thuế:	**(G + GTGT)**	G_{xd}	**15.093.881**
V - CHI PHÍ TV ĐT XD CT:			
Chi phí đo vẽ khảo sát:	8.565.000 x 0,0940 x1,08	KS	869.519
Chi phí thiết kế:	2,07% x G x 1,2 x 1,08	TK	374.932
Cộng chi phí đo vẽ khảo sát + thiết kế (KS+TK)		G_{tv}	***1.244.451***
VI - CHI PHÍ KHÁC:			
Nước xúc xả (Tiền nước trước thuế + Phí BVMT):	18.400 đ/m^3 x 5m3	N	92.000
Cộng các chi phí khác:	**(N)**	G_k	**92.000**
Tổng giá trị dự toán sau thuế:	$G_{xd} + G_{tv} + G_k$	G_{XDCT}	**16.430.332**

Ấn định kinh phí : Mười sáu triệu, bốn trăm ba mươi nghìn, ba trăm ba mươi hai đồng.

- Ghi chú: Khách hàng có trách nhiệm bàn giao mặt bằng, xin phép đào phá hè đường đủ điều kiện để thi công.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

XÍ NGHIỆP NƯỚC SẠCH ĐÔNG ANH	KIỂM DỰ TOÁN	NGƯỜI LẬP DỰ TOÁN
GĐ. Kiều Quốc Hoàn	*Dương Thị Thanh Tâm*	*Ngô Ích Bằng*

KHÁCH HÀNG CHẤP NHẬN DỰ TOÁN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)